

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **7**      **Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64, Brno**  
**VAR SPRCH KOUT**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **23.7.2018** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>2</b>	<b>Rekonstrukce bytových jader v bytové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
1	Arcitektonicko-stavební řešení	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	#####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	0	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>			
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu, vč uvedení do původního stavu									
3	00525 RX	Technická opatření dodavatele k provizornímu užívání bytu po dobu jeho rekonstrukce, dle technologie dodavatele	byt	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.									
5	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
6	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
7	R519191	Dodávka,montáž,nájem,demontáž,manipulace mobilní sanitární buňky po dobu výstavby, vč napojení na rozvody	Komplet	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>			
1	342261111RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	267,40800		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů									
1.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2				45,718					
2,70*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3				48,732					
2.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2				45,718					
2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2				45,718					
3.np : 2,50*(2,45*6)				36,75					
2,50*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3				44,772					
2	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	36,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
O/4 : 36				36					
3	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	32,76000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
předstěny sociálek : 0,70*1,30*36				32,76					
4	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	32,76000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
předstěny sociálek : 0,70*1,30*36				32,76					
5	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	92,52000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
koupelna+WC : 2,57*36				92,52					
6	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2	kus	36,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,									
Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování.									
O/3 : 36				36					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	342264098R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2 koupelna+WC : 2,57*36	m2	92,52000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					92,52				
8	R3421934	SDK instalační předstěna tl.117,5mm - dodávka,montáž,přesun,pomocné lešení -instalační předstěna tl.117,5mm -jednoduché opláštění deskami AKU protipožárními,impregnovanými tl.12,5mm ze strany koupelny -TI MW tl.80mm mezi kci z CW a UW profilů -požární odolnost EI30 ozn.B9,instalační šachta : 1.np : 1,65*2,70*12 2.np : 1,65*2,70*12 3.np : 1,65*2,50*12	m2	156,42000		0,00		Vlastní	Indiv
					53,46				
					53,46				
					49,5				
9	R3462443	Podezdění sprchové vaničky,čtvrtkruh,950 x 950 mm - dodávka,montáž,přesun 36	kus	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					36				
10	O/3_DODAVKA	Revizní dvířka do SDK 35x25cm ,plast ,přesun O/3 : 36	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					36				
11	O/4_DODAVKA	Revizní dvířka do SDK s PO EI30,neviditelná pod obklad,rozměr 30x30cm,přesun O/4 : 36	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					36				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>			
12	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stropy : 940,05 společné prostory-stropy : 83,54+14,41+83,49+13,99+83,49+13,99	m2	1 232,96000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					940,05				
					292,91				
13	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy, ozn N1 : 5,50+2*2,50	m	10,50000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					10,5				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	185,28000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
jakékoliv šířky rýhy, po vybouraných zděných příčkách : 2,63*2*12*2+2,46*2*12									
				185,28					
15	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	3 141,27300		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
malby na ponechaných kcích :									
1.np-3.np : (7,13+4,15)*2*2,63*36+(1,81+1,65)*2*2,63*36				2791,1664					
-11*1,65*2,63*2				-95,469					
nad obklady v koupelnách : (1,58*2+1,65)*(2,63-2,30)*36				57,1428					
stěny : 35,68*2*(2,63+2,63+2,46)				550,8992					
5,84*2*(2,63+2,63+2,46)				90,1696					
odpočet oken : -24*3*1,50*1,40+(1,50+2*1,40)*0,25*24*2				-99,6					
odpočet dveří-vstup : -0,80*1,97*36+(0,80+2*1,97)*0,35*36				2,988					
vnitřní : -0,8*1,97*2*36				-113,472					
-0,60*1,97*36				-42,552					
16	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	355,06800		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového									
pod obklady na původním zdivu :									
1.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12				118,356					
2.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12				118,356					
3.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12				118,356					
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>			
17	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	92,52000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s rozprostřením a uhlazením									
viz legenda místností,předpoklad vyrovnaní podlah po odbourání dlažeb :									
1.np : 2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57				30,84					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.np : 12*2,57			30,84				
		3.np : 12*2,57			30,84				
18	632441491RXX	Broušení podlah - odstranění zbytků lepidel po demontáži PVC	m2	939,28000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
		viz legenda místností :							
		1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86			104,39				
		13,76+8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07			104,71				
		14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41			81,29				
		8,67+14,44			23,11				
		Mezisoučet			313,5				
		2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86			104,38				
		13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64			90,65				
		14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36			91,69				
		3,36+8,71+14,40			26,47				
		Mezisoučet			313,19				
		3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66			90,52				
		13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36			92,54				
		3,33+8,64+14,07+12,07+9,88+3,31+3,34+10,71+11,74			77,09				
		13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40			52,44				
		Mezisoučet			312,59				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>			
19	642942211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky	kus	12,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		tloušťky 75 mm							
		šířky 700 mm, bez dodávky zárubně							
		Z/1 : 5+4+3			12				
20	553308020R	zárubeň kovová hranatá; pro sádkarton; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1 970 mm; L; závěsy kapsové							
		5+4+3			12				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>			
21	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	92,52000		0,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

pro podhledy :

koupelna+WC : 2,57\*36

92,52

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>			
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 678,14900		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

(44,22\*12,65)\*3

1678,149

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>			
23	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	156,42000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

ozn.B9, instalační šachta :

1.np : 1,65\*2,70\*12

53,46

2.np : 1,65\*2,70\*12

53,46

3.np : 1,65\*2,50\*12

49,5

24	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	273,75900		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

ozn B3 :

1.np : 2,70\*(2,45\*4+4,15\*2)-0,80\*1,97\*2

45,718

2,70\*(2,45\*3+4,15\*3)-0,80\*1,97\*3

48,732

2.np : 2,70\*(2,45\*4+4,15\*2)-0,80\*1,97\*2

45,718

2,70\*(2,45\*4+4,15\*2)-0,80\*1,97\*2

45,718

3.np : 2,50\*(2,45\*6)

36,75

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,50*(2,45*4+4,15*2+0,86+0,85+1,90)-0,80*1,97*2		51,123					
25	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz legenda místností,ozn.B2 : 1.np : 2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57 2.np : 12*2,57 3.np : 12*2,57	m2	92,52000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ozn. B6,B7 : 1.np : 3*12 2.np : 3*12 3.np : 3*12	kus	108,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 ozn.B7 : 1.np : 5*0,80*1,97 2.np : 4*0,80*1,97 3.np : 3*0,8*1,97	m2	18,91200		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>0,00</b>			
28	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm ST1 : 36*0,10	m	3,60000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm ST7 : 6*0,22	m	1,32000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % viz legenda místností,omítky od 1,80m po 2,30m :	m2	75,78000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12			25,26				
		2.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12			25,26				
		3.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12			25,26				
31	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	272,80800		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, vč otlučení podkladní omítky až na zdivu viz legenda místností,pouze na ponechaných zdech,ozn.B4 :							
		1.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12			90,936				
		2.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12			90,936				
		3.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12			90,936				
32	AP97205	Vybourání otvorů stropy pl. do 0,09 m2, tl. 22 cm,odvoz a likvidace sutí, vč zpětného zapravení	kus	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		ST4 : 6			6				
		ST5 : 6			6				
		ST6 : 12			12				
		ST8 : 6			6				
33	ozn ST2	Vrtání jádrové v SDK příčce pr.160mm,odvoz a likvidace sutí, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Stavební úpravy)	m	4,50000		0,00		Vlastní	Indiv
		ST2 : 36*0,125			4,5				
34	ozn ST3	Vrtání jádrové v SDK příčce pr.125mm,odvoz a likvidace sutí, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Stavební úpravy)	m	4,50000		0,00		Vlastní	Indiv
		ST3 : 36*0,125			4,5				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>			
35	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	56,94410		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	278,35200		0,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba S2,podlahy : 2,57*36			92,52				
		vytažení na stěny : ((1,58+1,65)*2*0,20-0,60*0,20)*36			42,192				
		pod obklady kolem sprch : 0,95*2*(2,30-0,20)*36			143,64				
37	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	278,35200		0,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba S2,podlahy : 2,57*36			92,52				
		vytažení na stěny : ((1,58+1,65)*2*0,20-0,60*0,20)*36			42,192				
		kolem vaniček : (0,95*2)*(2,30-0,20)*36			143,64				
38	711212601R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	286,56000		0,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		styk dlažba a obklad : ((1,65+1,58)*2-0,80)*36			203,76				
		roh kolem vaničky : 2,30*36			82,8				
39	711212602R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	216,00000		0,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vnitřní,vnější koupelen : 6*36			216				
40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,26737		0,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>			
41	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	108,00000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ozn B8 :							
		1.np : 3*12			36				
		2.np : 3*12			36				
		3.np : 3*12			36				
42	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	36,00000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ozn.B5,vč skřínky nad sporákem :							
		1.-3.np : 12*3			36				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	O/1	Kuchyňská linka dl.2400 vč spotřebičů - dodávka mmontáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Ostatní výrobky)	ks	18,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				O/1 : 18	18				
44	O/2	Kuchyňská linka dl.2400 vč spotřebičů - dodávka mmontáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Ostatní výrobky)	ks	18,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				O/2 : 18	18				
45	R76619	Oprava dveřního prahu vstupních dveří - přebroušení,lakování	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
46	T/1a	Dveře vnitřní 1kř 800/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka - dodávka,montáž,přesun hmot, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky)	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				T/1a : 36	36				
47	T/1b	Dveře vnitřní 1kř 800/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka,větrací mřížka - dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky)	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
48	T/2	Dveře vnitřní 1kř 600/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka,větrací mřížka - dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky)	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				T/2 : 36	36				
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>			
49	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	67,32000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				skladba S2 : 2,57*36	92,52				
				odpočet pod vaničkou : -0,70*36	-25,2				
50	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	67,32000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				skladba S2 : 2,57*36	92,52				
				odpočet pod vaničkou : -0,70*36	-25,2				
51	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	21,60000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				H/1 : 36*0,60	21,6				
52	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	232,56000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				styk dlažba a obklad : (1,65+1,58)*2*36	232,56				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	67,32000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					92,52				
					-25,2				
54	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	67,32000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					92,52				
					-25,2				
55	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	74,05200		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					74,052				
56	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,96865		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>							<b>0,00</b>		
57	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	939,00000		0,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					939				
58	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	1 093,68000		0,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					91,5				
					90,78				
					91,5				
					90,78				
					364,56				
					729,12				
59	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	939,28000		0,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					104,39				
					104,71				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41			81,29				
		8,67+14,44			23,11				
		Mezisoučet			313,5				
		2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86			104,38				
		13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64			90,65				
		14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36			91,69				
		3,36+8,71+14,40			26,47				
		Mezisoučet			313,19				
		3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66			90,52				
		13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36			92,54				
		3,33+8,64+14,07+12,07+9,88+3,31+3,34+10,71+11,74			77,09				
		13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40			52,44				
		Mezisoučet			312,59				
60	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	940,05000			0,00	800-775	RTS 17/ I
		skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76			118,15				
		8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07			90,95				
		14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44			104,4				
		Mezisoučet			313,5				
		2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86			104,38				
		13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64			90,65				
		14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36			91,69				
		3,36+8,71+14,40			26,47				
		Mezisoučet			313,19				
		3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66			90,52				
		13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36			92,54				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86				77,86			
		13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40				52,44			
61	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců viz výměra PVC : 940,05	m	940,05000		0,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	776101121R0X	Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetrační hmoty skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76	m2	940,05000		0,00		Vlastní	Indiv
		8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07				90,95			
		14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44				104,4			
		Mezisoučet				313,5			
		2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86				104,38			
		13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64				90,65			
		14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36				91,69			
		3,36+8,71+14,40				26,47			
		Mezisoučet				313,19			
		3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66				90,52			
		13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36				92,54			
		3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86				77,86			
		13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40				52,44			
63	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev 1093,67*1,07	m	1 170,22690		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	28412285X	Podlahovina Vinyl tl.2mm 940,05*1,03 1170,2269*0,07*1,03	m2	1 052,62486		0,00		Vlastní	Indiv
65	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	4,19660		0,00	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>0,00</b>			
66	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	940,05000		0,00	800-773	RTS 17/ I	RTS 17/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně penetrace podkladu							
		včetně penetrace podkladu							
		skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76		118,15					
		8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07		90,95					
		14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44		104,4					
		Mezisoučet		313,5					
		2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86		104,38					
		13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64		90,65					
		14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36		91,69					
		3,36+8,71+14,40		26,47					
		Mezisoučet		313,19					
		3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66		90,52					
		13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36		92,54					
		3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86		77,86					
		13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40		52,44					
67	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	5,57450		0,00	800-773	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
68	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady Penetrace podkladu pod obklady	m2	491,68800		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36		491,688					
69	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	491,68800		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36		491,688					
70	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	685,08000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spáry rohy : 2,30*4*36			331,2				
		kolem vany : (1,60+2*0,80)*36			115,2				
		kolem umyvadla : 0,60*36			21,6				
		kolem WC : 0,50*36			18				
		předstěny : (0,70+0,13)*36			29,88				
		podél zárubní : (2*2,00+0,70)*36			169,2				
71	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	491,68800		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36		491,688					
72	781320111RXX	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm, vč lepidla a spárovací hmoty	m	25,20000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
		předstěna WC : 0,70*36		25,2					
73	R78119	Kamenický roh - příplatek	m	76,68000		0,00		Vlastní	Indiv
		mj je metr délky hrany :							
		předstěna WC : 1,30*36+(0,13+0,70)*36		76,68					
74	597813746R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	521,18928		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		491,688*1,06		521,18928					
75	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	12,83188		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>			
76	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	14,40000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nové zárubně : 12*1,20		14,4					
77	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	14,40000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nové zárubně : 12*1,20		14,4					
78	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	148,80000		0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vstup-zárubně : 36*1,20		43,2					
		ponechané zárubně : (36*3-12)*1,10		105,6					
79	783950030RAB	Opravy nátěrů truhlářských výrobků , oškrábání, tmelení, 2 x krycí nátěr, 1 x email	m2	7,20000		0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		prah vstupních dveří : 0,20*36		7,2					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>			
80	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	630,43800			0,00	800-784	RTS 17/ I
		podhledy,koupelna+WC : 2,57*36			92,52				
		instalační předstěny :							
		1.np : 1,65*(2,63-2,30)*12			6,534				
		2.np : 1,65*(2,63-2,30)*12			6,534				
		3.np : 1,65*(2,46-2,30)*12			3,168				
		SDK příčky :							
		1.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		(2,63*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2			94,692				
		2.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		(2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		3.np : 2,46*(2,45*6)*2			72,324				
		(2,46*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2			87,96				
81	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné	m2	630,43800			0,00	800-784	RTS 17/ I
		podhledy,koupelna+WC : 2,57*36			92,52				
		instalační předstěny :							
		1.np : 1,65*(2,63-2,30)*12			6,534				
		2.np : 1,65*(2,63-2,30)*12			6,534				
		3.np : 1,65*(2,46-2,30)*12			3,168				
		SDK příčky :							
		1.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		(2,63*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2			94,692				
		2.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		(2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2			88,902				
		3.np : 2,46*(2,45*6)*2			72,324				
		(2,46*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2			87,96				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	7	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
O:	2	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT
R:	1	Arcitektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	4 626,86900		0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

malby na ponechaných kcích :

1.np-3.np : (7,13+4,15)\*2\*2,63\*36+(1,81+1,65)\*2\*2,63\*36 2791,1664

-11\*1,65\*2,63\*2 -95,469

stropy : 940,05 940,05

nad obklady v koupelnách : (1,58\*2+1,65)\*(2,63-2,30)\*36 57,1428

společné prostory-stropy : 83,54+14,41+83,49+13,99+83,49+13,99 292,91

stěny : 35,68\*2\*(2,63+2,63+2,46) 550,8992

5,84\*2\*(2,63+2,63+2,46) 90,1696

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>			
83	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	80,60063		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
84	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	53,72838		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
85	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	26,86419		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
86	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,60063		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

87	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 128,40880		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,60063		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Včetně případného složení na staveništní deponii.

89	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	241,80189		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	80,60063		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--