


ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div></div>	
ING. PAVEL BURIAN	NIKOL ISTENČINOVÁ	ING. ONDŘEJ SEGET		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO				
AKCE: REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BYTOVÉM DOMĚ SIBIŘSKÁ 64			DATUM	06/2018
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č. ZAKÁZKY	044/2018
PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: VÝKAZ VÝMĚR			—	D.1.3.2—a02

Výkaz výměr

S:	2018_044	Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64
O:	01	BD Sibiřská p.č. st. 1103/64, v k.ú. Řečkovice
R:	D.1.3.2-a03	Vzduchotechnika a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	02	Ventilátory				0,00
1	02001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, d125 mm, Qo=90 m3/hod, Pex=95 Pa; el. příkon 26 W, napájení 230 V/50 Hz, el. proud 0,11 A, hmotnost 2 kg	ks	36,00000	0,00	0,00
2	02002	Pružná spojka d125 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	ks	72,00000	0,00	0,00
Díl:	03	Potrubní elementy				0,00
3	03001	Zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125 mm	ks	36,00000	0,00	0,00
4	03002	Jímka kondenzátu kruhová d150 mm, odvod kondenzátu bokem 3/4	ks	12,00000	0,00	0,00
Díl:	04	Distribuční elementy				0,00
5	04001	Talířový ventil kovový odvodní d150 mm	ks	36,00000	0,00	0,00
6	04002	Montážní kroužek s těsněním, pro talířové ventily d150 mm	ks	36,00000	0,00	0,00
Díl:	05	Ostatní				0,00
7	05001	Dveřní větrací mřížka, Amin=0,22m2 (400x150mm, průtočná plocha 38%)	ks	72,00000	0,00	0,00
7	05002	Potrubí měděné 15x1,0; včetně tvarovek a montáže	m	72,00000	0,00	0,00
7	05003	Připojovací šroubení pro trubkové těleso, DN 15, vnitřní závit, rohový, pro středové připojení	ks	36,00000	0,00	0,00
7	05004	Termostatická hlavice pro trubkové těleso M30x1,5; kapalinové čidlo	ks	36,00000	0,00	0,00
8	05005	Trubkové otopné těleso, 900x450 mm, se středovým připojením, pro kombinované vytápění, včetně elektrické patrony 300W, 230V/50Hz	ks	36,00000	0,00	0,00
Díl:	07	Koncové elementy				0,00
9	07001	Šikmý výfukový kus se sítí proti hmyzu 180x280 mm	ks	12,00000	0,00	0,00
Díl:	09	Potrubí				0,00
10	09001	Flexihadice ve zvukově tlumícím provedení d150 mm, balení po 10 m	ks	3,00000	0,00	0,00
11	09002	Flexihadice ve zvukově tlumícím provedení d160 mm, balení po 10 m	ks	3,00000	0,00	0,00
12	09003	Spiro potrubí sk.l d125 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	33,00000	0,00	0,00
13	09004	Spiro potrubí sk.l d150vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	18,50000	0,00	0,00
14	09005	Spiro potrubí sk.l d160 vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	33,00000	0,00	0,00
15	09006	Čtyřhranné potrubí bezpřírubové 180x160mm, vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	18,50000	0,00	0,00
16	09007	Čtyřhranné potrubí bezpřírubové 180x200mm, vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	18,50000	0,00	0,00
17	09008	Čtyřhranné potrubí bezpřírubové 180x250mm, vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	18,50000	0,00	0,00
18	09009	Čtyřhranné potrubí bezpřírubové 180x280mm, vč. tvarovek, závěsů, hl. pásky, spojovacího materiálu	m	51,50000	0,00	0,00
Díl:	10	Izolace				0,00
19	10001	Požární izolace tl. 40mm, včetně spojovacího a montážního materiálu s odolností min 30 minut	m2	8,00000	0,00	0,00
20	10002	Minerální vata tl. 40 mm, včetně oplechování pozinkovaným plechem	m2	12,50000	0,00	0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
21	on001	Přesun hmot pro vzduchotechniku	t	1,00000	0,00	0,00
22	on002	Montáž vzduchotechniky	hod	420,00000	0,00	0,00
23	on003	Montáž vytápění	hod	90,00000	0,00	0,00
24	on004	Zařízení staveniště	ks	1,00000	0,00	0,00
25	on005	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	0,00	0,00
26	on006	Orientační štítky	ks	36,00000	0,00	0,00
27	on007	Kompletační činnost	ks	1,00000	0,00	0,00
28	on008	Zaregulování průtoků	ks	1,00000	0,00	0,00
29	on009	Autorský dozor, včetně dopravy	hod	16,00000	0,00	0,00
30	on010	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	0,00	0,00
31	on011	Protipožární pěna pro utěsnění prostupu s odolností min EI 30, včetně balení protipožárních identifikačních štítků	ks	12,00000	0,00	0,00
32	on012	Koordinace profesí na stavbě	ks	1,00000	0,00	0,00
33	on013	Pomocné konstrukce pro vedení VZT potrubí v šachtách a na půdě	ks	1,00000	0,00	0,00
34	on014	Demontáž stávajícího trubkového tělesa, včetně šroubení a hlavice	ks	36,00000	0,00	0,00
35	on015	Demontáž stávajícího ocelového potrubí do DN 20	m	72,00000	0,00	0,00

Celkem					0,00
---------------	--	--	--	--	-------------