Vypracoval: MENHIR projekt, s.r.o Horní 32 639 00, Brno	Akce: ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy	výrobky				List číslo: 01

Označení	Schematický obrázek	NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OBÁLKY Popis výrobku	1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
Z1		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB – SYSTÉM S VARIABILNÍ DÉLKOU DO 1000mm, TRUBKA Z UŠLECHTILÉ OCELI MIN PRŮMĚRU 42mm, KOTEVNÍ DESKA 200x200 UKOTVENA DO NOSNÉ ŽB KONSTRUKCE STŘECHY POČET KUSŮ PRO JEDNOTLIVÉ PAVILONY PAVILON A: – 12 KS PAVILON B: – 15 KS PAVILON C1: – 10 KS PAVILON C2: – 9 KS PAVILON D: – 15 KS PAVILON E: – 9 KS PAVILON F: – 14 KS CELKEM ZA VŠECHNY PAVILONY: – 84 KS	–	–	–	–	84 KS	84 KS
Z2	 	VÝLEZ NA STŘECHU – OBDELNÍKOVÝ VÝLEZ NA STŘECHU 900x1200mm, PROVEDENÍ S PODSTAVOU PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PVC FOLII. PODSTAVA ZATEPELNA 50mm TI Z PIR IZOLACE. VÍKO NEPRŮHLEDNÉ S IZOLAČNÍM JÁDREM 40mm PUR PĚNY, U=0,62 W/(m²K), OTVÍRÁNÍ KLIČKA S PÍSTEM VNITŘNÍ DVÍŘKA KE STŘEŠNÍMU VÝLEZU– ZATEPELNÝ UZÁVĚR S PLECHOVÝM SENDVIČOVÝM VÍKEM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STORPU. UVNITŘ VÍKA JE TEPELNÁ IZOALCE, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 POČET KUSŮ PRO JEDNOTLIVÉ PAVILONY PAVILON A: – KS PAVILON B: – 1+1 KS PAVILON C1: – 1+1 KS PAVILON C2: – KS PAVILON D: – 1+1 KS PAVILON E: – KS PAVILON F: 1+1 KS CELKEM 4+4 KS	–	–	–	–	4+4 KS	4+4 KS
Z3	 		–	–	–	–	1 KS	1 KS

OZN.	NÁZEV POLOŽKY	PROFIL	DÉLKA	POČET	CELK. DÉLKA
		š/v/t (mm)	mm	ks	m
A	ŠTĚŘÍN: ČTVERCOVÁ TRUBKA	50x50x3	3000	2	6
B	PŘÍČLE: KRUHOVÁ TRUBKA	ø31,8x3,2	800	4	3,2
C	KOTVA PRO ZAVĚŠENÍ	50x50x3	400	4	1,6

– ZHOTOVITEL PROVEDE MÍSTNÍ PŘEMĚŘENÍ A NA TOMTO ZÁKLADĚ SE NOVÉ PRVKY VYROBÍ