

PRINCIP OSAZENÍ CHL. JEDNOTEK DO PODHLEDU



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
201	CHODBA	6,0	2800
202	SCHODIŠTĚ	11,1	
203	CHODBA	10,2	2600
204	ŠATNA	16,8	2600
205	UMÝVÁRNA	3,8	2600
206	WC (PERSONÁL)	1,7	2600
207	UMÝVÁRNA WC (PERSONÁL)	2,2	2600
208	VÍCEÚČELOVÝ HERNÍ PROSTOR	107,0	3000
209	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	18,5	3000
210	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,2	2600

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ NASÁVACÍ A VÝFUKOVÉ VZT POTRUBÍ PRO ZAŘÍZENÍ 1 A 2 TEPELNĚ IZOLOVAT
- UTĚSNĚNÍ VŠECH PRŮCHODŮ PROVEDE STAVBA
- NA ODBOČKY POTRUBÍ PŘIPEVNIT NAVÁDĚCÍ PLECHY PRO HRUBOU REGULACI
- ODSÁVACÍ A PŘÍVODNÍ VENTILY A VYÚSTĚ OSADIT DO PODHLEDU VE SPOLUPRÁCI SE STAVBOU A OSVĚTLENÍM DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PODHLEDŮ - VIZ PD STAVBY
- NAZNAČENÉ DVEŘNÍ MŘÍŽKY OSADIT DLE PŘEDANÝCH PODKLADŮ NA OSU DVEŘÍ - DODÁ STAVBA
- VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ NA STŘEŠE TEP. IZOLOVAT A OPLECHOVAT
- ODSÁVACÍ POTRUBÍ PROVÉST VODOTĚSNÉ
- H.HR POTRUBÍ 70 MM PSTR NENÍ LI UVEDENO JINAK NA VÝKRESE
- OVLADAČ S DISPLEJEM PRO JEDNOTKU 2.1 UMÍSTIT DO M.Č. 208 ZA DVEŘE
- NUTNO DODRŽET NAZNAČENÝ SMĚR PROUDĚNÍ Z VÍŘIVÝCH VYÚSTÍ

0 1 m 2 m 5 m

© Ing. arch. Josef KOBZÍK, autor návrhu projektu
Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Výkres nesmí být používán, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu projektu.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., Minská 921/1a, 616 00 BRNO, tel.: 543 330 072		
VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVALI:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Josef KOBZÍK	Ing. Michal VRBA	Ing.arch. Josef KOBZÍK
INVESTOR: Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice, Palackého nám. 77/11, 621 00 Brno		

RGB STUDIO
Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO
provozovna: Minská 921/8 616 00 BRNO
tel +420 543 330 072
mail info@rgbstudio.cz
web www.rgbstudio.cz

NÁZEV ZAKÁZKY:
ADAPTACE BUDOVY BÝVALÉ KOTELNY PŘI ULICI MĚŘIČKOVA 46 NA PROSTORY MŠ

PROFESE:	STAVEBNÍ OBJEKT:
D.1.7 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	SO-01

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
DATUM:	10 / 2020
ČÍSLO ZAKÁZKY:	8/2020
MĚŘÍTKO:	1:50
PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 03

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 2.NP**