

BILANČNÍ TABULKA

SO 04.1 - ODVONĚNÍ POLYFUNKČNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

p.č.	rozměr	m.j.	množství	m3
	POTRUBÍ			
1	potrubí perforované PE-HD DN100 SN8 AGROSIL 2500 TP	m	97,840	
	VYBAVENÍ			
2	geotextilie	m2	302,647	
3	izolace - folie vč. podkladní a ochranné vrstvy	m2	44,160	
	SOUVISEJÍCÍ			
4	šterková výplň fr.16/32	m3	63,586	
	ZEMNÍ PRÁCE			
5	Pažení	m2	228,090	
6	Výkopy	m3		
7	Výkopy - RN	m3	60,720	
8	Výkopy - drenáž	m3	33,699	
9	Výkopy - průleh	m3	33,120	
10	Zpětné zasypy	m3	20,290	
11	Rozdíl - odvoz zeminy na skládku	m3	107,250	
12	Obsyp potrubí	m3	3,960	
13	ŠTERKOVÁ VRSTVA - SMĚS FR.16/32:PÍSEK:ZAHRAD.SUBSTRÁT- 3:1:1 TL.30-40 CM	m2	28,000	9,800
15	lože průleh - 50mm	m3	2,208	
	VO			
	<i>navíc chráničky pro vedení VO a přívodu elektro k skříní NN (samotné kabely budou v SO 09) - kvůli novému "vsakovacímu záhonu" bylo jejich trasování oproti poslední variantě posunuto vedle pod dl. plochu, oblast RN</i>			
16	chránička D110 (akrto/kopoflex), korugovaná trubka, krytí 1m, pískové lože nad i pod, tl. 80mm, obaleno filtrační textílií	bm	16,000	