

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

- pro dřevěné konstrukce je uvažováno s řezivem tř. C24.
- dřevěné prvky jsou hoblované ze sibiřského modřínu, dřevo je ošetřeno nátěrem, resp. bezbarvou impregnací, proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu a budou opatřeny 2x exteriérovým nátěrem na dřevo v odstínu světle hnědé v souladu s nátěry použitými v I. etapě amfiteátru.

Uvedené rozměry jsou orientační.
Před výrobou je nutné příslušné rozměry upřesnit zaměřením dle skutečného stavu na stavbě !!!










Před zadáním do výroby budou předloženy vzorky barevností, provedení, materiálů ap. k odsouhlasení. Bude proveden podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi a investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Veškeré výrobky uvedené v tomto výpisu budou dodány včetně kotvicích prvků a příslušenství.

Projektant si vyhrazuje právo na překontrolování a odsouhlasení dílenské dokumentace před jejím zadáním do výroby.

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00		STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00		
REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA				
ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, Brno, 612 00 +420 541 210 454, atelier@pparch.cz	A.R.	0,00	273,45 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)	
		ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		OBJEKT	SO 21 -TOALETY	
		VÝPIS DŘEVĚNÝCH PRVKŮ		
PROJEKTANT (autorizovaný) Ing. arch. Pavel Pekár Číslo a typ autorizace: 02833 A.0 +420 606 268 954, pekar@pparch.cz		MĚŘÍTKO	–	VÝKRES D.1.1_21.27 PARÉ
		DATUM	08 / 2025	
		REVIZE	–	
		STUPEŇ	DPS	
VYPRACOVAL Ing. arch. Bořek Knytl Miloš Lojda				

OZNAČENÍ	POPIS, SCHÉMA	PRŮŘEZ PRVKU mm	MNOŽSTVÍ ks bm	DÉLKA bm	POZNÁMKA
<u>DR</u> 01	TRÁMY 	R 160x200	12 ks 3,75 1 ks 3,30 1 ks 3,34 1 ks 3,43 1 ks 3,47 1 ks 3,52 1 ks 3,56 1 ks 3,60 1 ks 3,65 1 ks 3,69 1 ks 3,74 1 ks 3,78 1 ks 3,83	87,91	Dřevěný nosný trám – nosná konstrukce dřevěné pochozí terasy, uloženo do ocelových nosníků HEA 240, HEB 240, třída řeziva: C24
<u>DR</u> 02	LATĚ 	R 60x50	17 ks 8,50	144,50	Dřevěné laťování – konstrukce dřevěné pochozí terasy, uloženo kolmo na dřevěné nosné trámy R 160x200 mm, třída řeziva: C24
<u>DR</u> 03	LATĚ 	R 80x40	7 ks 3,60	25,20	Dřevěné laťování – konstrukce dřevěné pochozí terasy (nad vstupem), uloženo kolmo na ocelové válcované profily HEA 160 (OC/13–OC/17), třída řeziva: C24
<u>DR</u> 04	LATĚ 	R 60x50	7 ks 3,60	25,20	Dřevěné laťování – konstrukce dřevěné pochozí terasy (nad vstupem), uloženo na dřevěné latě DR/03, třída řeziva: C24
<u>DR</u> 05	PRKNA 	R 146x26	82,80 m2		Prkna terasy, tloušťka 26 mm třída řeziva: C24 Materiál: Dřevěné tepelně upravená prkna z (tep. úprava při 180°) z borovice
<u>DR</u> 06	LATĚ 	R 60x80	8 ks 5,50	44,00	Dřevěné laťování – nosná konstrukce podhledu nad vstupem, uloženo kolmo na ocelové válcované profily HEA 160 (OC/13–OC/17), třída řeziva: C24
<u>DR</u> 07	LATĚ 	R 60x60 R 60x50 R 60x40 R 60x30 R 60x20 R 60x10	1 ks 5,50 1 ks 5,50 1 ks 5,50 1 ks 5,50 1 ks 5,50 1 ks 5,50	5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	Dřevěné laťování – konstrukce pod zastřešením terasy (nad vstupem), uloženo na dřevěné latě DR/06, třída řeziva: C24
<u>DR</u> 08	PRKNA 	R 146x26	21,55 m2		Prkna podhledu, tloušťka 26 mm třída řeziva: C24 Dřevo: Sibiřský modřín
<u>DR</u> 09	HRANOLY 	R 80x80	2 ks 2,60 1 ks 1,00		Dřevěné hranoly, rozměr 80x80 mm třída řeziva: C24 Kotveno do nosných prvků štítu bývalé sýpky. Metrový kus slouží jako nadpraží dřevěných dveří na fasádě sýpky.