





POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:	<div>  <p>Statutární město Brno městská část Brno-Řečkovice Palackého nám. 11, 621 00 Brno tel. +420 541 421 711 e-mail: <a href="mailto:sekr@reckovice.brno.cz">sekr@reckovice.brno.cz</a> <a href="http://www.reckovice.brno.cz">www.reckovice.brno.cz</a></p> </div>	AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:
<div>  <p>TIPRO projekt s.r.o. Kýleřova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: <a href="mailto:info@tiproprojekt.cz">info@tiproprojekt.cz</a> <a href="http://www.tiproprojekt.cz">www.tiproprojekt.cz</a></p> </div>	<div>  </div>		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		VEDOUcí PROJEKTU:	ING. V. TITL
		HIP:	ING. J. HAVEL
		ZODPOV. PROJEKTANT:	ING. V. TITL
		ARCHITEKT:	ING. E. WAGNEROVÁ
SUBDODAVATEL:	<div>  <p>projektce inženýrských staveb Matlačkova 26, 627 00 BRNO tel. 972625041</p> </div>	VYPRACOVAL:	ING. B. PLCH
NÁZEV AKCE:	<div> REVITALIZACE PLOCH BYTOVÉ ZÓNY JEČNÁ, BRNO-ŘEČKOVICE, INVESTICE MČ ŘEČKOVICE </div>	DATUM:	11/2017
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2015-05-05
OBJEKT:		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	<div> D.1.6 SO.23 PŘELOŽKA PLYNOVODU STL </div>		
	<div> VÝKAZ VÝMĚR </div>		
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.6.05	MĚŘITKO:	REVIZE:
			00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2015-05-05 REVITALIZACE PLOCH BYT.ZONY JEČNÁ</b>	Rozpočet: SO23
Objekt :	<b>SO23 PŘELOŽKA PLYNOVODU STL</b>	PŘELOŽKA PLYNOVODU STL

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	113106123	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun 38:9,5*1,4	m2	13,30 13,30					-0,26000	-3,45800
2	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 38:2,5*1,4 38a:2,5*1,4 38:9,5*1,4	m2	20,30 3,50 3,50 13,30					-0,24000	-4,87200
3	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 38:2,5*1,4 38a:2,5*1,4	m2	7,00 3,50 3,50					-0,23500	-1,64500
4	113314200	Odstranění podkladů ze živice -10cm 38:2,5*1,4 38a:2,5*1,4	m2	7,00 3,50 3,50					-0,18100	-1,26700
5	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00			0,00869	0,00869		
6	119001411	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	4,00			0,01070	0,04280		
7	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	12,00			0,03974	0,47688		
8	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	26,00						
9	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 38:41,33*1*2,05 dem:26*1*1,3 38a:32,74*1*1,85	m3	179,10 84,73 33,80 60,57						
10	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m 38:2*41,33*2,05 dem:2*26*1,3 38a:2*32,74*1,85	m2	358,19 169,45 67,60 121,14			0,00086	0,30804		
11	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	358,19						
12	161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 121,9065+66,6259	m3	188,53 188,53						
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,0035*41,33 0,0035*32,74 0,352*32,74 0,352*41,33	m3	26,33 0,14 0,11 11,52 14,55						

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2015-05-05 REVITALIZACE PLOCH BYT.ZONY JEČNÁ</b>	Rozpočet: SO23
Objekt :	<b>SO23 PŘELOŽKA PLYNOVODU STL</b>	<b>PŘELOŽKA PLYNOVODU STL</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
14	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	26,33						
15	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	162,35						
		38:121,9065+0-14,548		107,36						
		38a:66,6259+0-11,639		54,99						
16	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	26,07			1,70000	44,31900		
		38:14,55		14,55						
		38a:11,52		11,52						
17	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí	m3	26,00						
18	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,33						
19	58337306	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B	T	53,55			1,00000	53,55040		
		38:14,55*1,23*1,67		29,89						
		38a:11,52*1,23*1,67		23,66						
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>						<b>98,70581</b>		<b>-11,24200</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
20	451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku 8mm	m3	11,11			1,89077	21,00740		
		38:0,15*1*41,33		6,20						
		38a:0,15*1*32,74		4,91						
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>21,00740</b>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
21	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	7,00			0,38533	2,69731		
		38:2,5*1,4		3,50						
		38a:2,5*1,4		3,50						
22	564801300	Podklad komunikací šterkodrti 15cm	m2	7,00			0,27994	1,95958		
23	565134221	Podkl obal kam OKJ II tl50mm nad3m	m2	7,00			0,13188	0,92316		
24	578145222	Litý asf dálnič LAD mod tl40mm >3m	m2	7,00						
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>						<b>5,58005</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
25	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	125,73						
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>								
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>								
26	R 99872319	Revize	normh	15,00						
27	R723120206	Potrubí ocelové DN 40 iz. PE	m	1,00			0,02149	0,02149		
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>						<b>0,02149</b>		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2015-05-05 REVITALIZACE PLOCH BYT.ZONY JEČNÁ</b>	Rozpočet: SO23
Objekt :	<b>SO23 PŘELOŽKA PLYNOVODU STL</b>	PŘELOŽKA PLYNOVODU STL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>								
28	230180014	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	41,33						
29	230180022	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	32,74						
30	230193005	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 včetně distančních objímek	m	10,00			0,02712	0,27120		
31	230194005	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	4,00						
32	230200011	Montáž plynovodů, 57 x 2,9 srovnatelně demontáž	m	26,00			0,00002	0,00052		
33	230200024	Montáž plynovodů, 159 x 4,5 chránička	m	5,00			0,00007	0,00035		
34	230210004	Oprava opláš. a izolace svarů, ovin páskou,-4 vrst	m2	2,00			0,00019	0,00038		
35	230230031	Hlavní tlaková zkouška do DN 50	m	75,00						
36	994	Zaslepení stáv. přípojky dodávka a montáž,vč. montážního materiálu	kus	1,00			0,00650	0,00650		
37	995	Napojení přípojky DN32 na stáv. plynovod DN 300	kus	1,00			0,00650	0,00650		
38	997	napojení na stáv. přípojku ocel DN65 Ječná 38a dodávka a montáž,vč. montážního materiálu	kus	1,00			0,00650	0,00650		
39	998	napojení na stáv. přípojku do obj. Ječná 38 dodávka a montáž,vč. montážního materiálu	kus	1,00			0,00650	0,00650		
40	R 230 25-0052	Signalizační vodič	m	150,00						
41	R 230220001	Šoupátko na plyn E DN32 včetně ZS a poklopu dodávka a montáž ,vč. přírub	kus	1,00						
42	R 286136313	Trubka PE 100SDR 11 40 x 3,7 mm plyn včetně dodávky a montáže elektrospojek	m	42,00			0,00043	0,01806		
43	R 286136314	Trubka PE 100SDR 11 63 x 5,8 mm plyn včetně dodávky a montáže elektrospojek	m	34,00			0,00043	0,01462		
44	27344383	Manžeta na chráničky EPDM 40 x 150 mm	kus	2,00			0,00050	0,00100		
45	273443880	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 160 mm	kus	2,00			0,00100	0,00200		
46	14211110	Trubka bezešvá hladká 11353.0 D 152x4,5 mm iz PE	m	5,00			0,01640	0,08200		
	<b>Celkem za</b>	<b>M23 Montáže potrubí</b>						<b>0,41613</b>		