


VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY  
MĚŘÍTKO 1:20

ŘEZ A-A  
M 1:20




VYTYČOVACÍ TABULKA

OZNAČENÍ	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y
A	-599222.9525	-1154659.0933
B	-599222.6656	-1154657.7640
C	-599223.7017	-1154657.5403
D	-599223.9887	-1154658.8697

LEGENDA PROSTUPŮ

OZN. PROST.	ÚČEL PROSTUPU	POČET PROSTUPŮ (ks)	OSAZENÉ POTRUBÍ	ROZMĚR OTVORU (mm)	SPECIÁLNÍ VÝROBEK	VÝŠKA	
						SP. HRANY (m N. M.)	OSY (m N. M.)
P1	PŘÍTOK DO ŠACHTY	1	PE 32	ø 50			250.13
P2	ODTOK ZE ŠACHTY	1	PE 32	ø 50			250.13

PŮDORYS  
M 1:20



LEGENDA:

- 1 BET. PREFABRIKOVANÉ DNO ŠACHTY 136/106/10 D
- 2 BET. PREFABRIKOVANÝ STŘEDOVÝ RÁM 120/90/50 SK
- 3 BET. PREFABRIKOVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA 136/106/10 ZD1
- 4 POKLOP LITINOVÝ VODÁRENSKÝ DN 400, UZAMYKATELNÝ PROSTŘEDNICTVÍM VISACÍHO ZÁMKU
- 5 ŽEBŘÍK Z KOMPOZITU, Š=300 MM, V=1600 MM DLE TNV S VYSOUVACÍMI MADLY
- 6 VSTUPNÍ VYSOUVACÍ RUČNÍ MADLA Z NEREZ OCELI

POZNÁMKA:


- OTVORY VE STĚNĚ ŠACHTY PRO POTRUBÍ BUDOU ODVRTÁNY PROFILEM 50 MM, MEZIKRUŽÍ BUDE ZAPĚNOVÁNO, PROSTUPY BUDOU VODOTĚSNĚ ZAPRAVENY
- V ŠACHTĚ BUDE OSAZENA VODOMĚRNÁ SOUPRAVA, ZAKOTVENÁ DO BETONOVÉHO BLOKU C20/25.
- POKLOP ŠACHTY LITINOVÝ VODÁRENSKÝ DN 400, IZOLOVANÝ, UZAMYKATELNÝ PROSTŘEDNICTVÍM VISACÍHO ZÁMKU
- DÍLCE BUDOU SESAZENY NA CEMENTOVOU MALTU
- KULOVÝ KOHOUT NA T-KUSU JE URČEN PRO VYPUŠTĚNÍ VODY Z PŘÍPOJKY PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM

TABULKA REVIZÍ

Č.R.	DATUM R.	POPIS PROVEDENÉ REVIZE	JMÉNO	PODPIS
1				
2				

S-JTSK

BPV

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 Lidická 960/81, 602 00 Brno tel.: 541 240 020, fax: 541 240 020, info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267		 FRAGULA	
Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.		Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.		Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.					
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		MÍSTO	BRNO			ZAK.ČÍSLO		6/16
INVESTOR		MČ BRNO–ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA				DATUM		06/2020	
NÁZEV AKCE		REVITALIZACE PARKU NA HORÁCKÉM NÁMĚSTÍ V MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA (2. ETAPA)				STUPEŇ		–	
						FORMÁT		2 x A4	
						MĚŘÍTKO		1 : 20	
						PŘÍLOHA č.		PARÉ č.	
OBJEKT		DSO 04.2 PÍTKO - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				D.4.2.5.			
OBSAH		VODOMĚRNÁ ŠACHTA							

Tato dokumentace je výňatkem projektové dokumentace „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“, DSP+DPS, vypracoval Fragula s.r.o., Brno, červen 2016. Tato dokumentace slouží pro upřesnění rozsahu realizace dílčí části stavby.