

BILANČNÍ TABULKA  
SO01 Demolice a příprava území

m3

Č. ŘÁDKU	POPIS	MJ			POZNÁMKA
1	demolice asfaltové plochy, včetně podkladních vrstev, naložení a odvoz materiálu na skládku (odhadovaná hl. 40cm)	m2	968	393,2	část se zasype a v části se založí nové ZP - dosypy a nové výkopy viz SO03
1a	demolice asfaltové plochy, včetně podkladních vrstev, naložení a odvoz materiálu na skládku (odhadovaná hl. 40cm)	m2	38	15,2	v místě dočasné přechod plochy
	<del>úprava stávající asfaltové plochy pro položení herní gumy – viz SO06 Hřiště</del>	m2	362		!! řešeno v SO06
2	odstranění betonového obrubníku šířky 5 cm včetně betonové patky, skládka	m	593,5		
3	odstranění betonového obrubníku šířky 10 cm včetně betonové patky, skládka	m	50,5		
4	odstranění betonového obrubníku šířky 10 cm včetně betonové patky, včetně vrchní sedací desky - dřevěné fošny š= 20 cm, tl.3cm, skládka	m	36		
5	<del>zásyp po demolici asfaltových ploch</del>	m2	506		!! řešeno v SO02
6	odstranění betonové dlažby, včetně podkladních vrstev, skládka (odhadovaná hl. 35cm)	m2	80	28	
6a	odstranění betonové dlažby, včetně podkladních vrstev, skládka (odhadovaná hl. 35cm)	m2	9	3,15	v místě dočasné přechod plochy
7	odstranění betonového povrchového žlebu	m	55		
8	zásyp ploch betonové dlažby (odhadovaná hl. 35cm)	m2	13	3,9	v místech navržených záhonů/trávníku, zásyp zahradnickou zeminou , řešeno v SO02
8a	zásyp ploch betonové dlažby (odhadovaná hl. 35cm)	m2	9	3,15	v místě dočasné přechod plochy
9	odstranění pískoviště, odvoz na skládku (odhadovaná hl. 40cm)	m2	73	29,2	
10	zásyp odstraněného pískoviště (odhadovaná hl. 40cm)	m	7,5	3	v části založeného záhonu u zdi - řešeno v SO02, BT ř.20, jinak jsou místa po odstraněných pískovištích řešené v SO06
11	odstranění uježděné šterkové plochy (odhadovaná hl.40cm)	m2	92	36,8	
18	zrušení starého trávníku, předpokládám stržení drnu, hl. cca 10 cm, odvoz na skládku/kompostárnu	m2	1754		!!zrušení drnu nad výkopy pro nové komunikace je řešeno v SO03
19	odstranění lavic	ks	10		
20	odstranění odpadkových košů	ks	4		
21	odstranění stávajícího VO - demontování stávajících sloupů	ks	12		nové osvětlení SO09
22	odstranění plakátovací plochy, skládka, ocelová rámová kce, plech, cca 3*2m	ks	1		
23	odstranění stávajících informačních tabulí, v=2m, š=1,5m	ks	3		
24	odstranění nízkých zídek u bývalé hasičky, v=do 30cm, beton, skládka	m	17		
25	<del>Výkop pro betonovou zeď, dorovnání po odstraněných keřích (stávající asfalt)</del>	m2	10		řešeno v SO06.1
26	zrušení stávající kanalizace	bm	20		výkop kanalizačního potrubí, v místech pod travním drnem vyjmutí, odvoz na skládku, výkop zasypán zeminou, pod komunikací výplň potrubí dle zvyklostí napr pískem a zaslepení napojení na ostatní řád