

## SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU BRNO - ŘEČKOVICE

STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Palackého nám. 11, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		
HLAVNÍ PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o Slovinská 29, Brno, 612 00	tel. +420 541 210 454 atelier@pparchitects.cz	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Milan Sehnal Číslo a typ autorizace: 1006103 +420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz	
		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Milan Sehnal Škroupova 4256/1, 636 00 Brno +420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz	
		VYPRACOVAL Ing. Milan Sehnal	
ČÁST	D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
OBJEKT	SO 01 - ZRUŠENÍ SKLEPŮ		

### VÝKAZ VÝMĚR

MĚŘÍTKO	-	VÝKRES  D.1.4.a_05	PARÉ
DATUM	03 / 2022		
REVIZE	-		
STUPEŇ	DPS		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Sanace sklepů bývalého pivovaru Brno-Řečkovice</b>
Projekt	<b>D.1.4.a. elektroinstalace</b>
Investor	<b>Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. Sehnal</b>
Kontroloval	
Datum	<b>03.05.2022</b>
Zpracovatel	
CÚ	<b>2022</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>0</b>
Procento PM %	<b>5</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>

Pozic	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Rozvaděč RS1</b>								
	Přístrojovou náplň je nutno překontrolovat								
	dle projektové dokumentace - na případné rozdíly								
	upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné								
	informace k zadávacím podmínkám. Následné změny								
	výměr v průběhu realizace budou akceptovány.								
	Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6								
	Specifikace dle výkresu č. D.1.4.a_03								
1	Rozvodnice na povrch oceloplechová	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	IP66/IP20, (v x š x hl) 500x400x210mm, montážní plech, příslušenství								
2	Schránka na výkresy	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	Štítek na přístroje	ks	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	S vodič bleskového proudu tř. SPD1+2	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	např. FLP-B+C MAXI VS/3, 75 kA (10/350)/3 póly pro TN-C								
5	Jednopolový jistič 10kA, 10B-1, 10A - charakteristika B	ks	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	Jednopolový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7	Jednopolový jistič 10kA, 16B-1, 16A - charakteristika B	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8	Třipólový jistič 10kA, 25B-3, 25A - charakteristika B	Ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9	Proudový chránič. 25-4-030AC-G, 10kA	Ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10	Svorka 2,5mm <sup>2</sup>	ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
11	Svorka 10mm <sup>2</sup>	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12	Vývodka Pg16 12-14 mm	ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13	Vývodka Pg29 24-26 mm	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VK	Drobný nespécifikovaný montážní materiál - kabelové žláby, lišty, propoj. dráty apod. - bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče	sd	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VK	Směrové značení vodičů	sd	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Popisovací návlečky cílového značení vodičů a jejich osazení -								

[illegible]

[illegible]







[illegible]

[illegible]

