



Legenda:

1. Hlavní zásyp (mimo poježděné plochy) – zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm. Míra zhutnění viz Svazek 3.2, Zásypy a násypy.
2. Výstražná fólie
3. Obsyp štěrkopískem hutněný po vrstvách max. 15 cm, maximální zrno 20 mm. Míra zhutnění viz svazek 3.2, Trubní vedení – použité materiály a typová řešení.
4. Identifikační vodič – CY o 6 mm bude přisvorkován k potrubí
5. Potrubí z PE
6. Štěrkopískový podsyp hutněný, zrna max. 20 mm
7. Konstrukce vozovky viz Svazek 3.2, Opravy komunikací I., II. a III. třídy a Opravy místních komunikací
8. Hutněný štěrk
9. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
10. Hlavní zásyp v místní komunikaci a poježděných plochách – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm. Státní a krajská komunikace – vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm. Míra zhutnění viz Svazek 3.2, Zásypy a násypy.
11. Separační geotextilie 300g/m²

Poznámka:

Položky č. 8, 9 se navrhují pouze v případě, že dno výkopu se nachází pod hladinou podzemní vody.

Souřadnicový systém JSTK : (Jednotná Trigonometrická Sít'27/32 Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání). Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

Stavebník (zhotovitel) si přesnou polohu stávajících inž. sítí nechá před zahájením stavby vytýčit.

KRAJ		Jihomoravský	VYPRACOVAL	Ing. Michal Patočka	Ing. Michal Patočka IČ: 74350323 Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 602 609 390 e-mail: michal@patocka.net			
K.Ú.		Řečkovice	KONTROLA	Ing. Lýdia Šušliková				
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zdenek Sendlar				
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno				STUPEŇ		DPS	
AKCE	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA				DATUM	03/2018	Č. ZAKÁZKY	20170808
ČÁST PD	SO 08.P - VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY VODY				REVIZE	SO08_04_ULV_20171022		
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ				MĚŘÍTKO	1:15	FORMÁT	2A4
					OZN. PŘÍLOHY:		ARCH. Č.:	
					04			