



POPIS REVIZE:	REVIZE/DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:	AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	VEDOUcí PROJEKTU:	ING. VÍTĚZSLAV TITL
TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz  www.tiproprojekt.cz	HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL
	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. ČERNÝ
		ING. R. ČERNÝ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	Alois Vágner
 Projekční a dodavatelská společnost Ječmínkova 7, 628 00 Brno tel.+420 602 564 661	DATUM:	12/2022
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18-05
	STUPEŇ:	DPS
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.4.3A ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - JÍDELNA	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝKAZ VÝMĚR	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.4.3A_3	00	*

Výkaz výměr

S:	02-7-21	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ
O:	11.2022	D.1.4.3 - ESIL
R:	D.1.04.03	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 900		HZS	0,00			
1	901 R00	HZS -předběžná prohlídka	hod	4,00	0,00	0,00
2	900 V01	Demnontáž stávající elektroinstalace v jídelně	hod	50,00	0,00	0,00
3	900 V02	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kg	85,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže	0,00			
1	348360101R	LED svítidlo 36W, Příkon svítidla / Wattage 36W, Vstupní napětí / Input voltage 198-264VAC, Třída ochrany / Protection class II, Světelný tok svítidla / Luminous flux 3600 lm (TA 25°), Měrný výkon svítidla / Efficiency 100 lm/W, Řízení svítidla / Dimming ON / OFF, Druh optiky / Optics UGR 19 - Matný PMMA, Barva světla / Light color 4000K, Index CRI/Ra / Color rendering index CRI 80 Stupeň krytí / Ingress protection IP 40 Rozměry svítidla (mm) / Dimensions Délka / Length 595 mm Šířka / Width 595 mm Výška / Height 10 mm Váha / Weight 2 Kg Life time – driver Ta 25°C 50 000h L80B50 Ta 25°C 50 000h Okolní teplota / Ambient temp. -20°C / + 40°C Záruční doba / Warranty 5 Years	ks	28,00	0,00	0,00
2	650101521R00	Montáž svítidla		28,00	0,00	0,00
3	34111620R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, počet a průřez žil 3x1,5mm2; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	240,00000	0,00	0,00
4	210100005R00	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 10 mm2	kus	12,00000	0,00	0,00
5	210810110R00	Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 1,5mm2, pevně uloženého	m	240,00000	0,00	0,00
6	34571920R	Elektroinstalační lišta PVC, 40x40, bílá, stup. Hořlavosti A-C3, tep. Rozsah -5-60°C	bm	125,00	0,00	0,00
7	220301022R00	Lišta elektroinstalační L40	bm	125,00	0,00	0,00
8	Pol_144001	Svazkový držák mylý	ks	120,00	0,00	0,00
9	Pol_144001	Montáž	ks	120,00	0,00	0,00
10	Pol_144002	Svazkový držák veklký	ks	40,00	0,00	0,00
11	Pol_144002	Montáž	ks	40,00	0,00	0,00
12	34571431R	Krabice KU125 se svorkou 6x do 10mm2	ks	2,00	0,00	0,00
13	210010457R00	Montáž	ks	2,00	0,00	0,00
14	Pol_144003	Pevnostní trubka DN25 vč. příchetek	bm	25,00	0,00	0,00
15	Pol_144003	Montáž	bm	25,00	0,00	0,00
16	Pol_144004	Podružný materiál - vázací pásy, vruty, hmoždinky, sádra apod.	kpl	1,00	0,00	0,00
17	Pol_144004	Montáž	kpl	1,00	0,00	0,00
18	Pol_144005	Drážky vč. zapravení	bm	15,00	0,00	0,00
19	Pol_144005	Montáž	bm	15,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,20	0,00	0,00
2	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	0,20	0,00	0,00
3	210020912R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm	m2	0,10	0,00	0,00
4	D150802T02	Protipožární ucpávky do 10ti kabelů v místech přechodu do jiného požárního úseku	ks	4,00	0,00	0,00
5	650023211R00	Ucpávka protipožární pod rozvaděč, jednoduchá	m2	0,80	0,00	0,00
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00	0,00	0,00
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00
8	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00	0,00	0,00
9	005124010R	Koordinační činnost	hod	4,00	0,00	0,00
10	0052110301T	Doprava materiálu a osob	kpl	1,00	0,00	0,00
Náklady na dopravu montážního materiálu a pracovníků na staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	004111020R	Dílenská dokumentace	hod	5,00	0,00	0,00
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	5,00	0,00	0,00
3	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	hod	5,00	0,00	0,00
4	005231030R	Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00
5	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	hod	2,00	0,00	0,00
6	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	10,00	0,00	0,00